

일우산업 - 이중벽관/다중벽관(환봉지지연결구) 일위대가

구분		배관공	보통인부	크레인	합계(개소당)
단위		인	인	hr	
단가		189,003	138,290	71,827	
150mm	인력	0.170	0.180	0.000	57,023
	금액	32,131	24,892	0	
200mm	인력	0.180	0.190	0.000	69,931
	금액	34,021	35,911	0	
250mm	인력	0.190	0.200	0.000	73,711
	금액	35,911	37,801	0	
300mm	인력	0.200	0.210	0.000	77,491
	금액	37,801	39,691	0	
350mm	인력	0.220	0.230	0.000	85,051
	금액	41,581	43,471	0	
400mm	인력	0.240	0.250	0.000	92,611
	금액	45,361	47,251	0	
450mm	인력	0.260	0.270	0.000	100,172
	금액	49,141	51,031	0	
500mm	인력	0.200	0.210	0.300	118,978
	금액	37,801	39,691	41,487	
600mm	인력	0.230	0.250	0.350	139,123
	금액	43,471	47,251	48,402	
700mm	인력	0.260	0.290	0.400	159,268
	금액	49,141	54,811	55,316	
800mm	인력	0.300	0.340	0.500	190,107
	금액	56,701	64,261	69,145	
900mm	인력	0.340	0.390	0.600	220,946
	금액	64,261	73,711	82,974	
1000mm	인력	0.380	0.440	0.700	251,785
	금액	71,821	83,161	96,803	
1200mm	인력	0.430	0.500	0.900	300,234
	금액	81,271	94,502	124,461	

- 주)
1. 본 제품은 관길이 6m 기준으로 환봉지지연결구의 접합부설을 기준으로 한다.
 2. 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은 별도 계상한다.
 3. 500A 이상 크레인은 10ton 기준으로 한다.
 4. 공구손료 및 잡재료 비용은 별도 계상한다.
 5. 열용착이 불필요하며, 우천시작업가능, 전기타이머 및 별도의 장비가 필요없다.
 6. 공기단축 측면과 우중, 습지, 작업조건이 최악의 조건에 설치가 편리하 제품이다.

** 본내용은 유통물가정보 2020년 05월호 내용을 기준으로 작성함.